



Lesznów dnia, 28.12.2017r.

Informacja Nr 3

Dotyczy: odpowiedzi na zadane przez oferenta pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na zadanie pn „budowa stacji uzdatniania wody na działce nr. ew. 5/108 przy ul. Zakładowej w miejscowości Zamienie gm. Lesznów wraz z zewnętrzną siecią wodociągową.

Zapytanie nr 2 z dnia 21.12.2017r.

„ Zamieszczony na stronie internetowej przedmiar zawiera nakłady na dostawę i montaż stali zbrojeniowej dla zbiornika magazynowego w ilości 24,473t. Przy tej ilości nasycenie stali zbrojeniowej nasycenie w $1m^3$ betonu konstrukcyjnego wynosi $71kg/m^3$, podczas gdy w wykonanych przez nas do tej pory podobnych zbiornikach nasycenie stali zbrojeniowej wynosiło $110-120kg/m^3$. Skutkiem niedoszacowania zbrojenia mogą być spękania ścian żelbetowych. Wobec powyższego nakłady w pozycji nr 110 przedmiaru robót budowlanych powinny być znaczenie większe. Powyższe dotyczy również nakładów w pozycji nr 153 dot. dostawy i montażu stali zbrojeniowej zbiornika popłuczyn. Ponadto to przedmiar zawiera zaniżone nakłady na wykonanie izolacji wewnętrznych zbiornika magazynowego”.

Odp:

a). Zgodnie ze stanowiskiem projektanta informujemy iż błędnie zostały podane ilości stali zbrojeniowej w przedmiarach.

Wobec powyższego nakłady w pozycji nr 110 przedmiaru robót budowlanych powinny być większe i wynosić 82400 kg. Powyższe dotyczy również nakładów w pozycji nr 153 dot. dostawy i montażu stali zbrojeniowej zbiornika popłuczyn powinny być większe i wynosić 10200 kg.

b). Przy przygotowaniu oferty Zamawiający zobowiązuje Oferentów do przedstawienia właściwych nakładów na wykonanie izolacji wewnętrznych zbiornika zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński