



DIR430.16.2018

Lesznowola 3.01.2018r.

INFORMACJA 5

Dotyczy: odpowiedzi na zadane przez oferenta pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na zadanie pn „budowa stacji uzdatniania wody na działce nr. ew. 5/108 przy ul. Zakładowej w miejscowości Zamienie gm. Lesznowola wraz z zewnętrzną siecią wodociagową.

Zapytanie nr 1 z dnia 2.01.2018r.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących w/w postępowania:

1. Zgodnie z opisem projektu architektury w zbiorniku magazynowym należy „wnętrze zbiornika wykończyć tynkiem wodoszczelnym”. Zgodnie ze sztuką budowlaną szczelność zbiornika zapewnia wodoszczelność betonu. Nadmieniamy, że Firma nasza wykonała kilkaset zbiorników na wodę m.in. kilka na terenie Państwa gminy. Powierzchnia wewnętrzna wykonanych przez naszą firmę zbiorników o w/w przeznaczeniu nie była dodatkowo zabezpieczana jakąkolwiek powłoką (tynkiem, izolacją itp.), a szczelność zbiorników zapewniała prawidłowo wykonana konstrukcja żelbetowa. Ponadto zgodnie z projektem budowlanym architektury strop zbiornika magazynowego ocieplony ma być styropianem gr. 10cm. Zaznaczamy, że prawidłowo wykonane pokrycie zbiornika powinno zapewniać minimum 1% spadek ukształtowany przez styropian o zmiennej grubości. W związku z w/w rozwiązaniami przyjętymi w projekcie budowlanym oraz brakami rozwiązań o których była mowa w udzielonych już przez Zamawiającego wyjaśnieniach prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w projekcie wykonawczym uszczegółwiających rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych dostosowujących rozwiązania projektu budowlanego do rozwiązań stosowanych w budownictwie dla tego typu obiektów, które zapewnią ich prawidłową eksploatację.

14



**Lesznowskie
Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o.o.**

05-506 LESZNOWOLA ul. Poprzeczna 50
tel.: (22) 757-94-32, (22) 757-72-72 fax: wew. 17
e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl
www.lpk-lesznowola.pl

Zamawiający nie wymaga wykończenia wnętrza zbiornika magazynowego tynkiem wodoszczelnym. W związku z powyższym należy usunąć pozycję 131 w przedmiarze robót. W projekcie wykonawczym, Wykonawca uwzględni fakt, że pokrycie zbiornika magazynowego będzie miało 1% spadek ukształtowany styropianem o zmiennej grubości.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński