



DIR.430.20.2021

Lesznowola, dnia 23.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Poprzecznej 50 w Lesznowie zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym dotyczącym wykonania **przebudowy komór dla montażu przepływomierza w ul. Słonecznej w Starej Iwicznej**. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowie.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

1. studni kanalizacyjnej betonowej oznaczonej na zał. mapowym jako **S1**, o przekroju $\varnothing$ 1600 mm i głębokości 4130 mm (rzędna terenu 112,54, rzędna dna studni 108,41) z płaskim dnem, z podłączeniem istniejącego w drodze przewodu kanalizacyjnego $\varnothing$ 300 mm system kaskadowym – zgodnie ze schematem jak w zał. 1;
2. studni kanalizacyjnej betonowej oznaczonej na zał. mapowym jako **S2**, o przekroju $\varnothing$ 1600 mm i głębokości 3130 mm (rzędna terenu 112,54, rzędna dna studni 109,41) z płaskim dnem, z przeprowadzeniem przewodu $\varnothing$ 300 pod kątem około 20° według schematu jak w zał. 1 wraz z wprowadzeniem przewodu $\varnothing$ 300 do istniejącej studni **S3** (obecnie użytkowanej jako studnia z przepływomierzem).

Po stronie Wykonawcy będzie również:

- dopełnienie formalności związanych z zajęciem pasa drogowego oraz odbioru powykonawczych robót (z zarządcą drogi),
- wycięcie asfaltu w miejscu wykonywania prac,
- wykonanie wykopów, zabezpieczenie szalunkiem, a w przypadku konieczności odwadnianie,
- wbudowanie nowych studni, w tym odpowiednie zagęszczenie gruntu,
- naprawa i uporządkowanie nawierzchni (zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi),
- dostosowanie/wyregulowanie włączów studni do powierzchni terenu.
- Wykonywanie prac na tzw. „ruchu ciągłym” kanału grawitacyjnego (zabezpieczenie odbioru ścieków podczas prac).
- Udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

Zaleca się by osoby zainteresowane złożeniem oferty dokonały wizji lokalnej i sprawdziły miejsce robót oraz jego otoczenie (istniejąca studnia z przepływomierzem oznaczona jest na zał. 2), w celu oceny czynników koniecznych dla rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.

Wizyta na obiekcie nie będzie organizowana przez Zamawiającego, dlatego na oględziny i uszczegółowienie prac należy umówić się indywidualnie. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Aleksander Minkwitz, tel. 504 012 051

KRYTERIUM OCENY OFERT: za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę najtańszą, przy czym musi ona spełniać wymagania, określone przez Zamawiającego.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o., ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznówola z dopiskiem na kopercie "przebudowa komór dla montażu przepływomierza w ul. Słonecznej w Starej Iwicznej" lub przesłać na adres e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl z dopiskiem w tytule **przebudowa komór dla montażu przepływomierza w ul. Słonecznej w Starej Iwicznej**.

Termin składania ofert: do dnia 01.10.2021 rok

TERMIN WYKONANIA PRAC: do dnia 30.11.2021 rok.

ZAWARTOŚĆ OFERTY: Kompletna oferta winna zawierać, co najmniej:

- nazwę i adres Oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- wartość i termin realizacji przedmiotu zamówienia,
- warunki gwarancji.

Załącznik:

1. schemat wykonania studni
2. oznaczenie miejsca usytuowania studni na mapie

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński