



Lesznówola, dn. 29.07.2025

DIR.430.25/1.2025

Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy: zapytania do postępowania na: „Remont istniejącej pompowni
ścieków usytuowanej w miejscowości Łazy, gmina Lesznówola” Znak
sprawy: DIR.430.25.2025**

w nawiązaniu do skierowanego zapytania do postępowania na: „Remont istniejącej pompowni
ścieków usytuowanej w miejscowości Łazy, gmina Lesznówola” Znak sprawy: DIR.430.25.2025,
odpowiadamy:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienia, ponieważ zauważony został błąd w zapisach w zał. 6 Dokumentacja
Techniczna, gdyż dobrany zbiornik betonowy DN4000 o wysokości 5,95m dla tłoczni - nie jest i
nie może być zbiornikiem monolitycznym, jest to prefabrykat betonowy z elementów łączonych
na budowie.

Ad 1) Wyjaśniamy, iż zaprojektowany zbiornik żelbetowy należy przewidzieć jako składający się z
elementów prefabrykowanych łączonych ze sobą na budowie z zastosowaniem
uszczelkek gwarantujących szczelność zbiornika.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z Dyrektywą Maszynową (2006/42/WE/2023/1230), tłocznia ścieków, poza tym, że
jest wyrobem budowlanym, klasyfikowana jest również jako maszyna. Wynika to z faktu, że
zawiera kluczowe elementy takie jak pompy, podzespoły mechaniczne oraz układy automatyki.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141), § 47
ust. 3 wyraźnie stanowi, że:

"Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi
tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się
ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić co najmniej 1 m."

Ad 2) Odpowiadając na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie średnicy zbiornika
dla Wariantu I-ego.,

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński