Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.

05-506 LESZNOWOLA ul. Poprzeczna 50
tel.: (22) 757-94-32, (22) 757-72-72 fax: wew. 17
e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl
www.lpk-lesznowola.pl

DIR.430.26.2026

Przetarg na „Budowę stacji uzdatniania wody – Mysiadło II"

Odpowiedź na pytanie oferenta przesłane dnia 19.10.2026 r.

Pytanie nr 1

"W Projekcie Technologii pkt 5.5 wskazane są parametry techniczne zestawu pomp sieciowych. Czy określona średnica wlotu i wylotu pompy może być rozumiana przez Wykonawcę jako wartości minimalne?„

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wskazuje, że określone parametry techniczne pomp przyjęte w projekcie, należy przyjąć jako obowiązujące do stosowania. Wobec czego, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przyjętych rozwiązań we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 2

W Projekcie Technologii pkt 5.5 wskazane są parametry techniczne zestawu pomp sieciowych. Czy wskazana waga oraz wymiary zewnętrzne pomp Wykonawca może uznać za wartości orientacyjne i Zamawiający wyraża zgodę, aby zaoferowane rozwiązanie przez Wykonawcę różniło się w tym zakresie od Projektu Technologii?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wskazuje, że określone parametry techniczne pomp przyjęte w projekcie, należy przyjąć jako obowiązujące do stosowania. Wobec czego, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przyjętych rozwiązań we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 3

W Projekcie Technologii pkt 5.5 wskazane są parametry techniczne i materiały z jakich ma być wykonany zestaw pomp sieciowych. Czy Zamawiający dopuści pompy, których obudowa silnika wykonana jest z żeliwa

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wskazuje, że określone parametry techniczne pomp przyjęte w projekcie, należy przyjąć jako obowiązujące do stosowania. Wobec czego, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przyjętych rozwiązań we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 4

W Projekcie Technologii pkt 5.5 wskazane są parametry techniczne i materiały z jakich ma być wykonany zestaw pomp sieciowych. Czy Zamawiający dopuści pompy, których korpus ssący i tłoczny wykonany jest z żeliwa?

Odpowiedź nr 4
Zamawiający wskazuje, że określone parametry techniczne pomp przyjęte w projekcie, należy przyjąć jako obowiązujące do stosowania. Wobec czego, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przyjętych rozwiązań we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 5

W Projekcie Technologii pkt 5.5 wskazane są parametry techniczne i materiały z jakich ma być wykonany zestaw pomp sieciowych. Czy określenie, aby wirnik pompy był wykonany ze stali nierdzewnej AISI304, można uznać jako wymagania minimalne?

Odpowiedź nr 5
Zamawiający wskazuje, że określone parametry techniczne pomp przyjęte w projekcie, należy przyjąć jako obowiązujące do stosowania. Wobec czego, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przyjętych rozwiązań we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 6

W Projekcie Technologii pkt 5.5 wskazane są parametry techniczne pompy płucznej. Czy wskazaną wagę pompy Wykonawca może uznać za wartość orientacyjną i Zamawiający wyraża zgodę, aby zaoferowane rozwiązanie przez Wykonawcę różniło się w tym zakresie od Projektu Technologii?

Odpowiedź nr 6
Zamawiający wskazuje, że określone parametry techniczne pomp przyjęte w projekcie, należy przyjąć jako obowiązujące do stosowania. Wobec czego, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przyjętych rozwiązań we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 7

W Projekcie Technologii pkt 5.5 wskazane są parametry techniczne pompy płucznej. Czy określona średnica wlotu i wylotu pompy oraz średnica wirnik może być rozumiana przez Wykonawcę jako wartości minimalne?

Odpowiedź nr 7
Zamawiający wskazuje, że określone parametry techniczne pomp przyjęte w projekcie, należy przyjąć jako obowiązujące do stosowania. Wobec czego, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przyjętych rozwiązań we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 8

W Projekcie Technologii pkt 5.5 wskazane są parametry techniczne pompy płucznej. Czy Zamawiający dopuści pompę, która ma 4 bieguny?

Odpowiedź nr 8
Zamawiający wskazuje, że określone parametry techniczne pomp przyjęte w projekcie, należy przyjąć jako obowiązujące do stosowania. Wobec czego, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przyjętych rozwiązań we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 9

W Projekcie Technologii pkt 5.5 wskazane są parametry techniczne pompy płucznej i materiały z jakich ma pompa być wykonana. Czy Zamawiający dopuści pompę, której obudowa silnika wykonana jest z żeliwa?

Odpowiedź nr 9
Zamawiający wskazuje, że określone parametry techniczne pomp przyjęte w projekcie, należy przyjąć jako obowiązujące do stosowania. Wobec czego, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przyjętych rozwiązań we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 10

W Projekcie Technologii pkt 5.5 wskazane są parametry techniczne pompy płucznej i materiały z jakich ma pompa być wykonana. Czy Zamawiający dopuści pompę, której korpus ssący/tłoczny wykonany jest z żeliwa?

Odpowiedź nr 10
Zamawiający wskazuje, że określone parametry techniczne pomp przyjęte w projekcie, należy przyjąć jako obowiązujące do stosowania. Wobec czego, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przyjętych rozwiązań we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 11

W Projekcie Technologii pkt 5.5 wskazane są parametry techniczne pompy płucznej i materiały z jakich ma pompa być wykonana. Czy określenie, aby wał pompy był wykonany ze stali nierdzewnej AISI304, można uznać jako wymagania minimalne?

Odpowiedź nr 11
Zamawiający wskazuje, że określone parametry techniczne pomp przyjęte w projekcie, należy przyjąć jako obowiązujące do stosowania. Wobec czego, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przyjętych rozwiązań we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 12

W Projekcie Technologii pkt 5.5 wskazane są parametry techniczne pompy płucznej i materiały z jakich ma pompa być wykonana. Czy Zamawiający dopuści pompę, której wirnik wykonany jest ze stali nierdzewnej lub z żeliwa?

Odpowiedź nr 12
Zamawiający wskazuje, że określone parametry techniczne pomp przyjęte w projekcie, należy przyjąć jako obowiązujące do stosowania. Wobec czego, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przyjętych rozwiązań we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 13

W Projekcie Technologii pkt 5.2.3 wskazane są parametry techniczne sprężarki. Projekt wskazuje dwie pojemności zbiornika na sprzężone powietrze tj.: min. 240 litrów lub 500 litrów. Ze względu na moc sprężarki prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zbiornik o pojemności min. 240 litrów.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający wyjaśnia że:

W Projekcie Technologii (na rys. T-01 Schemat technologiczny i w Zestawieniu urządzeń) przewidziano 2 sprężarki:

- jedna do obsługi układu sterownia filtrów (wymagane parametry: Q= 2x6m3/h, p= 6 bar, 2x1,5 kW, Vmin= 240 l);

- druga do układu napowietrzania (wymagane parametry: Q= 24 m3/h, p=6 bar, 4 kW, Vmin= 400 l).

Należy stosować rozwiązania uwzględnione w projektcie.

Pytanie nr 13

W Projekcie Technologii pkt 5.2.3 wskazane są parametry techniczne sprężarki, które wskazują, że sprężarka ma być bezolejowa. Prosimy o potwierdzenie, że wymieniony filtr odolejający w wyposażeniu sprężarki jest omyłką pisarska.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający potwierdza, że wymieniony filtr odolejający w wyposażeniu sprężarki jest omyłką pisarską.

Prezes Zarządu
Maciej Czajkowski